

## Technische Fiche – WINDEKIND

### Geluid:

#### Voorzieningen door het theater:

- Geluidsinstallatie
- Wedge-monitors moeten niet voorzien worden
- Analoge of digitale mengtafel met min. 4 mic/line inputs, 2 stereo inputs
- 2 CD spelers met RCA (cinch) kabels
- Indien mogelijk 1 effect processor voor Reverb/galm
- extra lange XLR- en shukokabel van ongeveer 30m voor verrolbare muzikkar.
- 3 kabels: Jack-stereo (TRS) naar XLR male (voor Sennheiser EW100)
- spare 9V batterijen
- multikabel in de zaal
- voldoende stroomblokjes en enkele stopcontacten met vaste spanning (230V) op het podium.
- gaffetape (zwart en wit)

#### Eigen materiaal:

- 3 Zenders Sennheiser EW100 met bodypacks
- 3 DPA microfoons
- 9V batterijen voor de bodypacks

### Licht:

#### Voorzieningen door het theater:

- Alle lichtarmaturen zoals aangegeven op het lichtplan
- 6 rekken die op de grond staan.
- 1 lichtstatief
- LEE kleurfilters zoals aangegeven op het lichtplan (indien bepaalde filters niet in huis zijn gelieve ons op de hoogte te brengen.)
- Min. 35 dimmerkanalen van min. 2kW
- Shakles en steels (de schommel wordt bevestigd aan een trek)
- 1 zwarte backdrop zoals aangegeven op het lichtplan (breedte ongeveer 2m)

### Eigen materiaal:

- ADB Mentor lichttafel met 15" PC scherm en toetsenbord
- 2 custom filters
- 2 leave-brake gobo's voor profielen (het nabootsen van een bladerdek)
- 4 sunstrips (2 sunstrips telkens op 1 dimmerkanaal)
- 2 ventilators (worden aangesloten op 1 dimmerkanaal)

### **Catering:**

Er worden 3 maaltijden voorzien waarvan 1 vegetarisch.  
Koffie, thee en frisdranken worden alsook voorzien.

### **Lichtplan & Decor:**

zie bijlage

### **Opbouw & Afbraak**

Tijdens de opbouw en afbraak worden er 2 huistechniekers mee ingezegd voor het helpen opbouwen en afbreken van de volledige set.

Wij vragen wel dat de huistechniekers van dienst al het nodige materiaal al klaarzetten en voorbereiden, waaronder de LEE-kleurfilters,... om alles vlotter te laten verlopen. De opbouw wordt geschat op ongeveer 4u, de afbraak op max 2u.

Voor deze productie wordt één techniker meegestuurd om alles te leiden.

Wanneer er opgegeven materiaal niet aanwezig is in de zaal, gelieve dit op voorhand door te geven, zodat wij dit in overleg eventueel zelf kunnen meebrengen.