

## inspiciëntenbrief ' Wat er gebeurde terwijl de mussen de polka dansten'



**gezelschap**  
**titel voorstelling**  
**concept regie vormgeving**  
**zakelijk leiding**  
**productieleiding**  
**techniek**

Schippers & van Gucht  
wat er gebeurde terwijl de mussen de polka dansten  
Jellie Schippers & Myriam van Gucht  
Dorine Cremers 06 48 18 25 93  
Florain Verheijen 06 81 60 19 35  
Simon van Beek 06 52 30 88 86  
Leon van Egmond 06 26 55 67 77

**aantal technici gezelschap**  
**aankomst techniek**

**2**  
Op bouwdagen om 10.00uur, op show dagen 2uur voor aanvang.  
Afwijkende tijden in overleg met het theater.

**aantal cast leden**  
**aantal kleedkamers**  
**voorzieningen kleedkamers**

**1** Janne de Smet  
**1** Graag verwarmd  
Het is belangrijk dat in de kleedkamers of op de gang waar de kleedkamer zich bevindt een douche is met verwarmd water en dat er voor elke voorstelling 2 badhanddoeken beschikbaar worden gesteld

**wasgelegheid**

Bij geval van meerdere speeldagen achtereen maken wij graag gebruik van de was en droog gelegenheid voor reiniging van de kostuums

**transport**

**1** bakwagen met laadklep / 18m3 laadvermogen

**parkeerplaatsen**

**1** personenwagen

**duur voorstelling**

**minimale pauze tussen 2 shows** 2,5 uur

**bouwtijd** 6 uur

**breektijd** 4 uur

<b>decor minimaal speelvlak</b>	8m diepte x 10m breedte x 4,5m hoogte
<b>beschrijving decor</b>	<p>Het decor bestaat uit een houten vloer (vakkenconstructie) waarop een vijverfolie wordt gelegd. (6m diep x 8m breed)  Over de gehele breedte van de vloer staat achterop de vloer een houten schutting van ongeveer 1,40m hoog.  Op de vloer is een boom van PVC buizen geplaatst met daarin een watersysteem. Uit de takken van de boom druppelt tijdens de voorstelling ongeveer 1200 liter water.  Dit water wordt met een pompsysteem uit 2 reservoirs achter de schutting gepompt. Het water loopt via slangen onder de vloerconstructie door naar de boom.  Gedurende de voorstelling vult de vloer zich met water. (de vloer heeft opstaande randen en kan niet overstromen)  De boom draagt ongeveer 50 glow in the dark balletjes die met electromagneten aan de takken hangen. (lage spanning)</p>
<b>ondersteuning bouw en breek</b>	De technische ploeg van het gezelschap bestaat uit 2 personen. Wij vragen van het theater 2 technici ter ondersteuning Stagiaires zijn van harte welkom mits ze als overtaalig worden mee gerekend.
<b>watervoorziening</b>	<p>Onze watertanks worden tijdens de bouw in het theater gevuld op de speelvloer. Wij ontvangen graag de afstanden van de speelvloer tot de dichtstbijzijnde kraan/water voorziening.  Tussen twee voorstellingen in wordt het water weer terug de reservoirs in gepompt  Na de laatste voorstelling van de dag wordt het water het riool in gepompt. Wij ontvangen graag de afstanden van de speelvloer tot de dichtstbijzijnde afwateringsmogelijkheid (dit ivm de lengte van onze slangen)  Het is van belang voor de bescherming tegen waterschade dat de balletvloer van het huis degelijk gelegd en getaped is.</p>
<b>geluid</b>	Het gezelschap maakt graag gebruik van de geluidsinstallatie en de geluidstafel van het huis. (1x stereo input laptop) Wij nemen zelf een laptop mee voor het afspelen van audio. De actrice speelt onversterkt.
<b>licht</b>	<p>Het gezelschap maakt graag gebruik van de licht armaturen, dimmers en kleurenfilters van het huis. (zie lichtplan)  Daarnaast hebben wij 6 licht torens of hoge vloerstatieven nodig. +- 1m hoog  Mocht er twijfel zijn over het benodigde licht materiaal, neem dan graag contact op met Simon van onze techniek.  Wij nemen zelf een lichttafel mee.</p>
<b>video</b>	Boven de schutting wordt er geprojecteerd op een gecertificeerd zwart fond van het gezelschap. Gezelschap heeft een eigen beamer, bekabeling en laptop bij voor de projectie.
<b>bijzonderheden</b>	in de voorstelling worden lucifers gebruikt die vrijwel meteen gedoofd worden in het water op onze speelvloer
<b>vloer</b>	Wij maken graag gebruik van de zwarte balletvloer van het huis, die de gehele breedte en diepte van het toneel beslaat. Graag goed geplakt voor aankomst gezelschap.
<b>afstopping &gt; black box</b>	Wij maken gebruik van de volledige afstopping van het huis. Zijzwart of poten op minimaal 10m breedte i.v.m. spetters.